

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

.....
/Pieczęć firmowa wykonawcy/

NIP.....

REGON

Telefon/fax

Adres e – mail

Gmina Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06 – 400 Ciechanów

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 3/2014na :

wykonanie termoizolacji budynku gminnego w miejscowości Modła, gm. Ciechanów

Oferujemy wykonanie usługi zgodnie:

- z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
- z wypełnionym kosztorysem ofertowym obejmującym wszelkie elementy realizacji przyszłej umowy, za cenę za całość zamówienia:

netto.....**PLN**

podatek vat (23%)**PLN**

brutto**PLN**

Oświadczam, że:

- Oświadczam, że spełniam wymagania określone w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego
- zapoznałem się ze specyfikacją zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
- akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (**załącznik nr 2** do zapytania ofertowego),
- w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

.....
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Demontaż z muru wrót garażowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4.1*4.06	m ² m ²	 16.646	
				RAZEM	16.646
2	KNR-W 2-02 d.1 1032-01	Montaż bramy garażowej segmentowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
3	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
5	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
6	KNR 0-23 d.2 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu (39+48.5+39+53)*5	szt szt	 897.500	
				RAZEM	897.500
7	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
8	KNR 0-23 d.2 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
9	KNR 0-23 d.2 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
10	KNR 0-23 d.2 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 39+48.5+39+53	m ² m ²	 179.500	
				RAZEM	179.500
3		DOCIEPLENIE STROPODACHU OD SPODU			
11	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	
				RAZEM	181.613
12	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	
				RAZEM	181.613
13	KNR 0-23 d.3 2612-01 analogia	Ocieplenie stropu płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do sufitu 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	
				RAZEM	181.613
14	KNR 0-23 d.3 2612-03 analogia	Ocieplenie stropu płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do sufitu (9.65*18.82)*5	szt szt	 908.065	
				RAZEM	908.065
15	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie stropów budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na suficie 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	
				RAZEM	181.613
16	KNR 0-23 d.3 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	
				RAZEM	181.613

KOSZTORYS : BUDYNEK GMINNY w Modle

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 9.65*18.82	m ² m ²	 181.613	 181.613
				RAZEM	181.613

U M O W A

z dnia

Zawarta w dniu Ciechanowie pomiędzy gminą Ciechanów, 06-400
Ciechanów ul. Fabryczna 8, reprezentowaną przez:

Marka Kiwita – Wójt Gminy Ciechanów
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Jędrzejewskiej
zwaną w treści umowy **Zamawiającym**,

a firmą
reprezentowaną przez
zwanym w treści **Wykonawcą**

§1

Zamawiający oświadcza, że zadanie realizowane jest przy udziale własnych środków finansowych i pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą termoizolacja budynku gminnego w Modle zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą .

§ 3

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) przekazanie wykonawcy Placu budowy w terminie do dnia
- 2) odbiór przedmiotu umowy,
- 3) zapewnienie środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy
- 4) zabezpieczenie energii elektrycznej

§ 4

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą
- 2) realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztuką budowlaną oraz zaleceniami i uzgodnieniami Zamawiającego
- 3) protokolarne przejęcie placu budowy
- 4) pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
- 5) zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i jego otoczeniu
- 6) podjęcie niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy
- 7) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenie w tych czynnościach
- 8) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
- 9) usunięcie stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji

§5

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

netto:(słownie złotych:.....)

.....)

podatek VAT%(słownie.....)

brutto (słownie.....)

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w okresie 60 dni od daty przekazania budowy.
3. Strony dopuszczają zmiany terminu realizacji, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające taką zmianę.
4. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zostanie zapłacone przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru technicznego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
5. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót ostatecznie ich rozliczenie nastąpi na podstawie stawek zawartych w kosztorysie ofertowym.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

§ 7

1. W przypadku nieterminowego wykonania umowy Zamawiający będzie mógł potrącić Wykonawcy z należnego mu zamówienia sumę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli wykonawca udowodni, że opóźnienie wskutek działania siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, potrącenia o których mowa w pkt. 1 stosowne do okoliczności ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu lub potrąceń nie dokonuje się.

§ 8

Za odstąpienie od umowy jednej ze stron, strona przeciwna może naliczyć karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 9

Zamawiający oświadcza, iż posiada środki finansowe na realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu.

§ 11

Zapłata należności w wysokościza wykonanie objętych umową robót nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA