

PRZEDMIAR ROBÓT

14.06.11 -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice-Rzeczki

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczki					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		1.142	km	1.142	
				RAZEM	1.142
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²		
d.1		1142.00*5.20	m ²	5938.40	
				RAZEM	5938.40
3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.1		1142.00*5.16	m ²	5892.72	
				RAZEM	5892.72
4	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16P 50/70 KR-2-0/12,8 z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.1		1142.00*5.16*0.075	t	441.95	
				RAZEM	441.95
2		NAWIERZCHNIA			
5	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m ²	m ²		
d.2		1142.00*5.00	m ²	5710.00	
				RAZEM	5710.00
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70 KR-2-0/12,8 grubość po zagęszcz. 4cm	m ²		
d.2		1142.00*5.00	m ²	5710.00	
				RAZEM	5710.00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	D-06.03.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.3		1142.00*2*0.75	m ²	1713.00	
				RAZEM	1713.00
8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy -nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8' cm	m ²		
d.3		1142.00*2*0.75	m ²	1713.00	
				RAZEM	1713.00