

ZADANIE NR 1 - MIESZKI WIELKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 258*3.0	m ² m ²		
				774.000	
				RAZEM	774.000
2	KNNR 1 d.1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (1.15*1.8*852.5)*0.9	m ³ m ³		
				1588.208	
				RAZEM	1588.208
3	KNNR 1 d.1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (1.15*1.8*852.5)*0.1	m ³ m ³		
				176.468	
				RAZEM	176.468
4	KNNR 1 d.1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II (1.15*1.8*852.5)	m ³ m ³		
				1764.675	
				RAZEM	1764.675
2 ROBOTY MONTAŻOWE					
5	KNNR 4 d.2 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 852.5*1*0.2	m ³ m ³		
				170.500	
				RAZEM	170.500
6	KNNR 4 d.2 1009-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 852.5	m m		
				852.500	
				RAZEM	852.500
7	KNNR 4 d.2 1010-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czolowego o śr. zewn. 90 mm 72	złącz. złącz.		
				72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNNR 4 d.2 1012-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych (tuleje kołnierзовe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm 15	szt szt		
				15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 4 d.2 1012-01	analog - Sieci wodociągowe - montaż trójników PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych o śr.zewnętrznej do 90 mm 7	szt szt		
				7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNNR 11 d.2 0304-02	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierзовe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 11 d.2 0305-04	Hydranty pożarowe nadziemne na kołanie stopowym kołnierзовym o śr. nominalnej 80-100 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 4 d.2 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 5	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 4 d.2 1014-01	Trójnik stalowy ocynkowany D=40/40 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-18 d.2 0305-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierзовe z obudową o śr. 40mm montowane sprzętem ręcznym 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-18 d.2 0305-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierзовe z obudową o śr. 50 mm montowane sprzętem ręcznym 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.2 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 5	odc.20 0m odc.20 0m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-18 d.2 9913b-01	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o śr. 80-100 mm -15	10m różn. 10m różn.		
				-15.000	
				RAZEM	-15.000