

## PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.110	km		
d.1			km	1.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.110</b>
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej 1110.00*4.20	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	4662.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4662.00</b>
3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup> 1110.00*4.12	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	4573.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4573.20</b>
4	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy( ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltową z AC11W50/70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mechanicznym, ( w ilości średnio 100kg/m <sup>2</sup> ) 1110.00*4.12*0.100	t		
d.1			t	457.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>457.32</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
5	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup> 1110.00*4.00	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	4440.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4440.00</b>
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszcz. 4cm 1110.00*4.00	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	4440.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4440.00</b>