

ZADANIE NR 2 - UJAZDÓWEK, GM. CIECHANÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sieć wodociągowa w Ujazdówku					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (1,15*1,8*497)*0,9	m ³ m ³	925,911	
				RAZEM	925,911
2	KNNR 1 d.1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (1,15*1,8*497)*0,1	m ³ m ³	102,879	
				RAZEM	102,879
3	KNNR 1 d.1 0214-01	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II (1,15*1,8)*497	m ³ m ³	1028,790	
				RAZEM	1028,790
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
4	KNNR 4 d.2 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 497*1*0,2	m ³ m ³	99,400	
				RAZEM	99,400
5	KNNR 4 d.2 1009-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 497	m m	497,000	
				RAZEM	497,000
6	KNNR 4 d.2 1010-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 110 mm 46	złącz. złącz.	46,000	
				RAZEM	46,000
7	KNNR 4 d.2 1012-02	Analog - sieci wodociągowe - montaż trójników PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 110 mm 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 4 d.2 1012-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 4 d.2 1012-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 11 d.2 0304-03	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 11 d.2 0304-02	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 11 d.2 0305-02	Hydranty pożarowe podziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR-W 2- d.2 19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 497	m m	497,000	
				RAZEM	497,000
14	KNNR 4 d.2 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 3	odc. 200m odc. 200m	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 4 d.2 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 3	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 4 d.2 9914c-02	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 80-100 mm -10	10m różn. 10m różn.	-10,000	
				RAZEM	-10,000