

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa DG - ul. Wiejska w m. Kargoszyn.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.509		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 -120 cm Krotność = 1.5	szt.	3.00		
d.1						
3	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	2.69		
d.1						
4	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	3.10		
d.1						
5	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	7.86		
d.1						
6	D-01.02.04	Rozebranie istn. nawierzchni - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5- 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1549.50		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km, (grunt na odkład)	m ³	1610.79		
d.2						
8	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	2.77		
d.2						
9	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	2.77		
d.2						
10	D-02.01.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	2.77		
d.2						
3		ODWODNIENIE				
11	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 7 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	171.75		
d.3						
12	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykatów betonowych gr .15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,12 m ²	m	198.00		
d.3						
13	D-08.05.01	Ścieki kratowe przejazdowe z prefabrykatów betonowych grub.15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,12 m ²	m	31.00		
d.3						
14	D-06.04.01	Renowacja i oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	200.00		
d.3						
4		CHODNIK wzmocniony- najazdowy				
15	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15	m ³	43.98		
d.4						
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	504.50		
d.4						
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	457.00		
d.4						
18	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	662.00		
d.4						
19	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2, 5Mpa, warstwa gr.10 cm	m ²	591.81		
d.4						
20	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	591.81		
d.4						
21	D-05.03.23	Chodniki najazdowy z kostki brukowej betonowej kolor o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	591.81		
d.4						
5		PODBUDOWA				
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3100.16		
d.5						
23	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3100.16		
d.5						
24	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm, (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	3100.16		
d.5						
25	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	2543.18		
d.5						
26	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	2543.18		
d.5						
6		NAWIERZCHNIA				
27	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 , grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2543.18		
d.6						
28	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m ²	m ²	2534.18		
d.6						

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa DG - ul. Wiejska w m. Kargoszyn.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
29 d.6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 grubość po zagęszcz. 4cm	m ²	2534.18		
7		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
30 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	98.00		
31 d.7	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	222.00		
32 d.7	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	252.00		
33 d.7	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wykonana dwuwarstwowo Krotność = 2	m ²	222.00		
34 d.7	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	252.00		
35 d.7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfalt. w ilości 0,7 -1 ,0kg/m2	m ²	287.84		
36 d.7	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 , grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	287.84		
37 d.7	D-05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2, grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	284.00		
38 d.7	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor., grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	179.00		
39 d.7	D-05.03.23	Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów - kostka brukowa z odzysku., grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50.00		
40 d.7	D-05.03.03	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	44.34		
8		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
41 d.8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6.00		
42 d.8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	6.00		
43 d.8	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	14.00		
9		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
44 d.9	D-05.03.03	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	363.00		
45 d.9	D-07.06.01b	Regulacja wysokości - Słupy o wysokości 1.6 cm przybra-mowe z fundamentami betonowe 40x40 cm	szt.	9.00		
46 d.9	D-07.06.01b	Regulacja wysokości bramy - Wrota z furtkami wysokości 1.5 m; szerokość wrót 4,00 oraz furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	3.00		
47 d.9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	10.00		
48 d.9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg-owych	szt.	8.00		
49 d.9	D-09.01.01	Humusowanie pasów zieleni i muldy z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	420.27		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: