

GAŠKI

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1 d.1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [56.0*0.9*1.85]*0.05	m ³		
			m ³	4.662	
				RAZEM	4.662
2	KNNR 1 d.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		[56.0*0.9*1.85*0.95]	m ³	88.578	
				RAZEM	88.578
3	KNNR 1 d.1 0208-01	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych	m ³		
		[56.0*0.9*1.85*0.95]	m ³	88.578	
				RAZEM	88.578
4	KNNR 1 d.1 0313-05	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m ²		
		[56.0*1.85*2]	m ²	207.200	
				RAZEM	207.200
5	KNNR 1 d.1 0214-04	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II	m ³		
		[56.0*0.9*1.8*0.95]	m ³	86.184	
				RAZEM	86.184
6	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		[56.0*0.9*1.8*0.05]	m ³	4.536	
				RAZEM	4.536
7	wycena indywidualna d.1 wycena indywidualna	Transport pospółki pojazdami samochodowymi z odległości 1 km z załadunkiem mechanicznym i zakupem pospółki	m ³		
		[56.0*0.9*1.80]	m ³	90.720	
				RAZEM	90.720
8	wycena indywidualna d.1 wycena indywidualna	Dopłata za każdy dodatkowy 1 km transportu pospółki pojazdami samochodowymi	m ³		
		[56.0*0.9*1.80]	m ³	90.720	
				RAZEM	90.720
2 ROBOTY MONTAŻOWE					
9	KNNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		56.0*0.9*0.15	m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNNR 4 d.2 1014-0202	Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzone trójniki - 80x80x80 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 11 d.2 0302-01	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m		
		56.00	m	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNNR 11 d.2 0304-0220	Zasuwki żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 80 mm - zasuwki kołnierzone	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 11 d.2 0305-0410	Hydranty pożarowe nadziemne, ustawione na kolanie stopowym kołnierzym, o średnicy nominalnej 80 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 4 d.2 1606-0110	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych /długość próbowanego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy 90 mm	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.2 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych, o średnicy nominalnej rur 150 mm	pkt pob.		
		1	pkt pob.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena indywidualna d.2 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja	km		
		0.56	km	0.560	