

## KOSZTORYS OFERTOWY

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 120270W W MIEJSCOWOŚCI GAŠKI,  
GMINA CIECHANÓW W KM 0+000 DO KM 1+341

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8</b>				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,341		
2	D.01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW WYCINKA DRZEW	-	-	-	-
2.1		KARCZOWANIE KRZAKÓW	ha	0,012		
		<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5</b>				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I ODTWORZENIE ROWÓW Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	1 131,15		
		<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
4	D.03.01.01	WYKONANIE PRZEPUSTU POD DROGĄ Z RUR PP FI 40 ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	m	8		
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>				
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
5.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I POBOCZY	m2	2 256,5		
6	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD ZJAZDY	m2	245,0		
7	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
7.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	4 763,77		
7.2		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI PO POD UŁOŻENIE WARSTW WYRÓWNUJĄCO-WZMACNIAJĄCEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7. kg/m2 I PODBUDOWY ZJAZDÓW	m2	5 008,77		
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. NA ZJAZDACH GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	245,00		

		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>				
9		<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>	-	-	-	-
9.1	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S WARSTWA WYRÓWNUJĄCO-WZMACNIAJĄCA	Mg	541,4		
9.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S GR. 5CM NA ZJAZDACH	m2	222,7		
		<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
10	D.06.02.01	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>	-	-	-	-
10.1		WYKONANIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI Z RUR PP fi 30	mb	107,00		
10.2		WYKONANIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH PREFABRYKOWANYCH NA PRZEPUSTACH FI 30PP	szt	71,00		
11	D.06.03.01	<b>WYKONANIE POBOCZY</b>	-	-	-	-
11.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 O GR.10 cm	m2	2 011,50		
					<b>Razem netto</b>	
					<b>23 % VAT</b>	
					<b>Razem brutto</b>	

.....  
(podpis kosztorysanta)