

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Je dn . pr ze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont drogi gminnej w m. Mieszki Różki</b>							
<b>1</b>							
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.700		
2	KNR 2-31 d.1 1108-05 1108-08	D-04.04.01	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwala- nie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 5 cm z za- stosowaniem skraparki przewożnej i walca	m <sup>2</sup>	120.00		
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m <sup>2</sup>	2450.00		
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1, 0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2450.00		
5	KNR 2-31 d.1 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy( ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z AC11W50/ 70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mechanicznym, ( w ilości średnio 75 kg/m <sup>2</sup> )	t	183.75		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
<b>2</b>							
<b>NAWIERZCHNIA</b>							
6	KNR 2-31 d.2 1004-07	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową wi- lości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2450.00		
7	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszcz. 4cm	m <sup>2</sup>	2450.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
<b>3</b>							
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
8	KNR 2-31 d.3 0202-09	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia zwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po za- gęszcz. 6 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	10500.0		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE							

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej w m. Mieszki Różki</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.7	km	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
2	D-04.04.01	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 5 cm z zastosowaniem skraparki przewożnej i walca	m <sup>2</sup>		
d.1		120.00	m <sup>2</sup>	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1		700*3.50	m <sup>2</sup>	2450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.00</b>
4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		700*3.50	m <sup>2</sup>	2450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.00</b>
5	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy( ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z AC11W50/70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mechanicznym, ( w ilości średnio 75 kg/m <sup>2</sup> )	t		
d.1		700*3.50*75/1000	t	183.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.75</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
6	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		700*3.50	m <sup>2</sup>	2450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.00</b>
7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszcz. 4cm	m <sup>2</sup>		
d.2		700*3.50	m <sup>2</sup>	2450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2450.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		Krotność = 0.75 7000*0.75*2	m <sup>2</sup>	10500.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10500.0</b>