

PRZEDMIAR ROBÓT

DG w m. Rzeczeki gm. Ciechanów.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DG w m. Rzeczeki gm. Ciechanów					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		1.00	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5-10 cm	m ²		
d.1		1000.00*0.75*2	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
2 POBUDOWA					
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		500.00*4.00*2	m ²	4000.00	
				RAZEM	4000.00
4	D-04.04.02	Wzmocnienie istn. naw. żwirowej - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2		500.00*4.00	m ²	2000.00	
				RAZEM	2000.00
5	D-04.04.02	Wzmocnienie istn. naw. żwirowej - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2		500.00*4.00	m ²	2000.00	
				RAZEM	2000.00
6	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²		
d.2		1000.00*3.50	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
7	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.2		1000.00*3.50	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
3 NAWIERZCHNIA					
8	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²		
d.3		1000.00*3.50	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4		1000.00*0.50*2	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00