

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ciągu drogowego_ DG nr 121323W i nr 121318W(ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa) e m. Kargoszyn.kst

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ciągu drogowego_ DG nr 121323W i nr 121318W (ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa) m. Kargoszyn					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.291		
2 ROBOTY ZIEMNE					
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	1355.07		
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	6.91		
4	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	6.91		
5	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	6.91		
3 KRAWĘŻNIK i OBRZEŻA					
6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu c 12/15	m ³	34.92		
7	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	612.00		
8	Opornik - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	108.00		
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	535.50		
4 CHODNIK					
10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	991.00		
11	Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	991.00		
12	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	991.00		
13	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	991.00		
5 PODBUDOWA					
14	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2900.00		
15	Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2900.00		
16	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2610.00		
17	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	1991.00		
18	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	2007.00		
19	Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczku asfaltowym (AC 22P 50/70 jak dla KR-1-2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	2007.00		
6 NAWIERZCHNIA					
20	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	2007.00		
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa (z AC11S50/70 jak dla KR-2) - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2007.00		
7 ZJAZDY INDYWIDUALNE					
22	Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	118.00		
23	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	118.00		
24	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	118.00		
25	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	118.00		
8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ciągu drogowego_ DG nr 121323W i nr 121318W(ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa) e m. Kargoszyn.kst

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
26 d.8	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4.00		
27 d.8	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	4.00		
28 d.8	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	32.00		
29 d.8	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	48.00		
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
30 d.9	Plantowanie i humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologii hydroobsiewu przy grub. warstwy humusu 10 cm	m ²	372.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: