

Tarasowa.- oświetl..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi gminnej - ul. Tarasowa w m. Kargoszyn					
1 Budowa oświetlenia ulicznego.					
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów (0,4 m x 0,8 m) dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - p. 5.5.ST 50.56	m ³ m ³	50.560	50.560
2	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki Fe Zn 25 x 4 - p. 5.6.ST 168	m m	168.000	168.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwuciennych o średnicy 110 mm - p. 5.7.ST 42	m m	42.000	42.000
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - p. 5.8.ST - 2*0,4*158 126.4	m m	126.400	126.400
5	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli YAKXS 5 x 25 w rowach kablowych ręcznie - p. 5.8.ST 116	m m	116.000	116.000
6	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli YAKXS 5 x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - p. 5.8.ST 62	m m	62.000	62.000
7	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowe ocynk. o masie do 100 kg - wysokość całkowita 8 m. 5	szt. szt.	5.000	5.000
8	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - p. 5.10. ST 50.56	m ³ m ³	50.560	50.560
9	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - p. 5.10. ST 50.56	m ³ m ³	50.560	50.560
10	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników stalowych ocynkowanych W-1/1,5 m na słupie - p. 5.12. ST 5	szt. szt.	5.000	5.000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - p. 5.11. ST 10	szt. szt.	10.000	10.000
12	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów YDY 3*2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - p. 5.13. ST 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	5.000
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż sodowych opraw oświetlenia zewnętrznego OUSc - 100W, na wysięgniku - p. 5.14. ST 5	szt. szt.	5.000	5.000
14	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy - p. 5.15. ST 5	odc. odc.	5.000	5.000
15	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - p. 5.15. ST 5	pomiar pomiar	5.000	5.000
16	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwszy pomiar) - p. 5.15. ST 5	szt. szt.	5.000	5.000
17	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - p. 5.15. ST 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi gminnej - ul. Tarasowa w m. Kargoszyn						
1		Budowa oświetlenia ulicznego.				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów (0,4 m x 0,8 m) dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - p. 5.5.ST	m ³	50.56		
2	KNNR 5 0907-d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki Fe Zn 25 x 4 - p. 5.6.ST	m	168		
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych dwuściennych o średnicy 110 mm - p. 5.7.ST	m	42		
4	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - p. 5.8.ST - 2*0,4*158	m	126.4		
5	KNNR 5 0707-d.1 03	Układanie kabli YAKXS 5 x 25 w rowach kablowych ręcznie - p. 5.8.ST	m	116		
6	KNNR 5 0713-d.1 03	Układanie kabli YAKXS 5 x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - p. 5.8.ST	m	62		
7	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowe ocynk. o masie do 100 kg - wysokość całkowita 8 m.	szt.	5		
8	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - p. 5.10. ST	m ³	50.56		
9	KNR 2-01 0236-d.1 02	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - p. 5.10. ST	m ³	50.56		
10	KNNR 5 1002-d.1 01	Montaż wysięgników stalowych ocynkowanych W-1/1,5 m na słupie - p. 5.12. ST	szt.	5		
11	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - p. 5.11. ST	szt.	10		
12	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów YDY 3*2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - p. 5.13. ST	kpl.przew.	5		
13	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż sodowych opraw oświetlenia zewnętrznego OUSc - 100W, na wysięgniku - p. 5.14. ST	szt.	5		
14	KNNR 5 1302-d.1 04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy - p. 5.15. ST	odc.	5		
15	KNNR 5 1303-d.1 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - p. 5.15. ST	pomiar	5		
16	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwszy pomiar) - p. 5.15. ST	szt.	5		
17	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - p. 5.15. ST	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: