


BETON C 25/30

ZESTAWIENIE BETONU  
DLA JEDNEGO WLOTU-WYLOTU  
ŚCIANKOWEGO

1. Objętość betonu :
- a) ścianki wlotu 0,30 m<sup>3</sup>
  - b) fundamentu 0,45 m<sup>3</sup>.

Rozwiązanie przepustu adaptowane w oparciu o "Katalog typowych prefabrykowanych przepustów rurowych" Transprojekt W-wa 1987/94

INWESTOR	<b>GMINA CIECHANÓW</b> 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>WILECh Spółka Cywilna</b> 06-400 Ciechanów, ul. Akacja 5 		
NAZWA DROGI	ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO ZŁOŻONEGO Z DWÓCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH: - DG NR 121313W Ciechanów - Kargoszyn (ul. Wierzbowa) - DG NR 121345W ul. Wiejska w m. Kargoszyn, gmina Ciechanów wraz z odwodnieniem i oświetleniem		
TYTUŁ RYSUNKU	<b>PRZEPUST Ø 40 CM Z RUR PEHD - ŚCIANKI CZOŁOWE</b>		
STADIUM	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
Nr rys. <b>6</b>	skala: 1:20	data: 2015 r	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/PODD/10	