PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
położonych w obrębie Kargoszyn
Gmina Ciechanów

SKALA 1 : 500

OZNACZENIA:

- kd DN1000 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej rur żelbetowych bezkielichowych SIMPLEX Ø1000
- kd DN800/500/400 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO Ø800, Ø500, Ø400
- kd DN960 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur GRP SN160000 Ø960-przecisk
- kd DN315 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø315
- kd DN250 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø250
- kd DN200 – Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø200
- g DN63/40 – Projektowana wg. odrebnego pracowania przebudowa gazociagu z rur PE100RCSDR11 Ø63/Ø40

LEGENDA:

- WB-01 - Projektowany wylot boczny
- K-00 - Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø3000/2500
- D-00 - Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø1200 /tworzywowej Ø425
- SP-00 - Oznaczenie projektowanego separatora wód deszczowych
- W-00 - Oznaczenie projektowanego wpustu ulicznego

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych

Nr.	X	Y
W-58	5862067.63	7472970.28
W-59	5862067.28	7472963.61
W-60	5862066.59	7472963.69
W-61	5863251.54	7473383.05
W-62	5863232.08	7473440.31
W-63	5863226.78	7473438.57
W-64	5863216.26	7473487.72
W-65	5863210.96	7473485.97
PG-01	5862037.05	7472962.00
UG-01	5862037.41	7472962.06
UG-02	5862053.20	7472962.85
UG-03	5862062.17	7472962.87
UG-04	5862078.13	7472960.43
UG-05	5862081.08	7472961.05
UG-06	5862083.37	7472960.77
PG-02	5862085.68	7472959.37
PG-03	5862275.61	7472972.54
UG-07	5862275.85	7472972.46
UG-08	5862281.39	7472967.86
UG-09	5862283.38	7472966.83
PG-04	5862284.26	7472966.28
PG-05	5862308.18	7472990.30
PG-06	5862321.15	7472995.34

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych

Nr.	X	Y
W-05	5863158.96	7473328.43
W-06	5863160.95	7473323.22
W-07	5863090.76	7473301.93
W-08	5863090.11	7473301.67
W-09	5863092.78	7473296.73
W-10	5863092.13	7473296.46
W-11	5863012.94	7473271.71
W-12	5863012.29	7473271.47
W-13	5863014.96	7473266.51
W-14	5863014.31	7473266.27
W-15	5862935.13	7473241.53
W-16	5862934.47	7473241.25
W-17	5862937.13	7473236.31
W-18	5862936.48	7473236.04
W-19	5862893.08	7473224.88
W-20	5862895.10	7473219.67
W-21	5862851.70	7473208.52
W-22	5862853.72	7473203.31
W-23	5862810.11	7473192.09
W-24	5862812.16	7473186.90
W-25	5862800.10	7473196.71
W-26	5862794.78	7473194.38
W-27	5862754.84	7473170.24
W-28	5862756.88	7473165.05
W-29	5862729.14	7473160.08
W-30	5862731.18	7473154.89
W-31	5862661.99	7473133.98
W-32	5862661.34	7473133.72
W-33	5862664.28	7473128.85
W-34	5862663.62	7473128.62
W-35	5862605.58	7473112.10
W-36	5862604.93	7473111.84
W-37	5862607.61	7473106.90
W-38	5862606.96	7473106.64
W-39	5862568.03	7473097.55
W-40	5862570.04	7473092.34
W-41	5862521.74	7473079.64
W-42	5862523.74	7473074.42
W-43	5862475.46	7473061.73
W-44	5862477.46	7473056.54
W-45	5862429.50	7473043.98
W-46	5862431.51	7473038.77
W-47	5862382.18	7473025.68
W-48	5862384.19	7473020.48
W-49	5862335.55	7473007.65
W-50	5862337.55	7473002.45
W-51	5862288.91	7472989.62
W-52	5862291.00	7472984.22
W-53	5862167.10	7472971.53
W-54	5862167.78	7472965.99
W-55	5862130.70	7472967.18
W-56	5862131.42	7472961.55
W-57	5862068.33	7472970.19

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych

Nr.	X	Y
WB-01	5863613.10	7473472.99
K-01	5863608.13	7473464.78
K-02	5863530.96	7473444.35
SP-01	5863526.67	7473451.02
K-03	5863522.37	7473457.69
K-04	5863428.25	7473423.51
K-05	5863352.90	7473396.17
K-06	5863258.78	7473364.60
K-07	5863164.92	7473328.17
K-08	5863078.96	7473294.80
K-09	5863017.26	7473270.92
K-10	5862939.41	7473240.79
K-11	5862897.91	7473224.72
K-12	5862856.40	7473208.65
K-13	5862799.14	7473186.49
D-01	5863250.23	7473382.23
D-02	5863234.61	7473428.72
D-03	5863231.60	7473437.71
D-04	5863215.69	7473485.08
D-05	5863221.91	7473425.06
D-06	5863260.50	7473359.47
D-07	5863075.41	7473303.94
D-08	5863079.86	7473292.47
D-09	5863092.19	7473297.26
D-10	5862797.46	7473191.08
D-11	5862800.03	7473184.03
D-12	5862811.51	7473188.56
D-13	5862726.64	7473160.96
D-14	5862718.89	7473158.05
D-15	5862724.16	7473144.04
D-16	5862602.40	7473113.59
D-17	5862492.57	7473071.14
D-18	5862497.92	7473057.17
D-19	5862284.41	7472969.13
D-20	5862129.05	7472969.27
D-21	5862097.53	7472968.02
D-22	5862095.52	7472951.34
DI-01	5862752.59	7473170.80
DI-02	5862659.09	7473135.09
DI-03	5862565.03	7473099.21
DI-04	5862518.94	7473081.27
DI-05	5862472.63	7473063.43
DI-06	5862426.21	7473045.34
DI-07	5862379.96	7473027.52
DI-08	5862333.36	7473009.42
DI-09	5862286.94	7472991.51
DI-10	5862265.00	7472983.07
DI-11	5862165.97	7472972.04
DI-12	5862064.11	7472971.99
W-01	5863266.76	7473358.50
W-02	5863266.92	7473357.82
W-03	5863252.44	7473356.33
W-04	5863249.95	7473362.63

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

D-01	-	W-61	1.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-03	-	W-62	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-03	-	W-63	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-04	-	W-64	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-04	-	W-65	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-06	-	W-01	6.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-06	-	W-03	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
W-03	-	W-4	7.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-07	-	W-05	6.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-07	-	W-06	6.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-09	-	W-09	1.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-09	-	W-07	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-09	-	W-11	4.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-09	-	W-13	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-10	-	W-15	4.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-10	-	W-17	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-11	-	W-19	5.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-11	-	W-20	6.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-12	-	W-21	4.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
K-12	-	W-22	6.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-12	-	W-23	4.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-12	-	W-24	2.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-10	-	W-25	6.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-10	-	W-26	4.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-01	-	W-27	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-01	-	W-28	7.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-13	-	W-29	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-13	-	W-30	7.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-02	-	W-32	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-02	-	W-34	8.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-16	-	W-36	3.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-16	-	W-38	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-03	-	W-39	3.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-03	-	W-40	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-04	-	W-41	3.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-04	-	W-42	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-05	-	W-43	3.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-05	-	W-44	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-06	-	W-45	3.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-06	-	W-46	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-07	-	W-47	3.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-07	-	W-48	8.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-08	-	W-49	3.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-08	-	W-50	8.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-09	-	W-51	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-09	-	W-52	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-11	-	W-53	1.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-11	-	W-54	6.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-20	-	W-55	2.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
D-20	-	W-56	8.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-12	-	W-58	4.00 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
DI-12	-	W-59	8.50 m	PVC-U SDR34	0.200	2.00%
		Razem"B":	267.00 m			
		Ogólem"A+B":	1410.00 m			

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

WB-01	-	K-01	10.00 m	ŻELBET.TYP SIMPLEX	Ø1000	0.12%
K-01	-	K-02	80.00 m	ŻELBET.TYP SIMPLEX	Ø1000	0.12%
K-02	-	SP-01	8.00 m	ŻELBET.TYP SIMPLEX	Ø1000	0.12%
SP-01	-	K-03	8.00 m	ŻELBET.TYP SIMPLEX	Ø1000	0.12%
K-03	-	K-04	100.00 m	ŻELBET.TYP SIMPLEX	Ø1000	4.80%
		Razem:	206.00 m			
K-04	-	K-05	80.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
K-05	-	K-06	100.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
K-06	-	K-07	100.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
K-07	-	K-08	92.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
K-08	-	K-09	65.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
K-09	-	K-10	85.00 m	GRPSN160000	Ø960	0.12%
		Razem:	522.00 m			
K-10	-	K-11	44.50	WIPRO	Ø800	0.12%
K-11	-	K-12	44.50	WIPRO	Ø800	0.12%
K-12	-	K-13	61.50	WIPRO	Ø800	0.12%
		Razem:	150.50 m			
D-10	-	K-13	5.00 m	WIPRO	Ø500	0.50%
		Razem:	5.00 m			
K-06	-	D-01	19.50 m	WIPRO	Ø400	0.30%
D-10	-	D-02	50.00 m	WIPRO	Ø400	0.30%
K-08	-	D-07	10.00 m	WIPRO	Ø400	0.30%
		Razem:	79.50 m			
D-02	-	D-03	9.50 m	PVC-U SDR34	Ø315	0.30%
D-02	-	D-05	13.00 m	PVC-U SDR34	Ø315	0.30%
D-14	-	D-15	15.00 m	PVC-U SDR34	Ø315	0.30%
D-17	-	D-18	15.00 m	PVC-U SDR34	Ø315	0.80%
D-21	-	D-22	17.00 m	PVC-U SDR34	Ø315	0.30%
		Razem:	69.50 m			
K-06	-	D-06	5.50 m	PVC-U SDR34	0.250	2.00%
D-03	-	D-04	50.00 m	PVC-U SDR34	0.250	0.50%
K-08	-	D-08	2.50 m	PVC-U SDR34	0.250	0.50%
D-08	-	D-09	13.50 m	PVC-U SDR34	0.250	0.50%
K-13	-	D-11	2.50 m	PVC-U SDR34	0.250	0.50%
D-11	-	D-12	12.50 m	PVC-U SDR34	0.250	0.50%
DI-10	-	D-19	24.00 m	PVC-U SDR34	0.250	0.40%
		Razem 'A':	110.50 m			

INWESTOR:	Gmina Ciechanów 06-400 Ciechanów ul.Fabryczna 8	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/81 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci		DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2015
ZADANIE:	ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO DŁUGOŚCI 1428,17M ZŁOŻONEGO Z DWÓCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH :- DG NR 121313W CIECHANÓW - KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA) - DG NR 121345 UL. WIEJSKA W M. KARGOSZYN, GMINA C-NÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		SKALA: 1: 500
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ: CIECHANÓW - KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA) ORAZ UL. WIEJSKIEJ W M. KARGOSZYN, GMINA C-NÓW			NUMER RYSUNKU: 1
NAZWA RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Działek			