

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK położonych w obrębie Kargoszyn Gmina Ciechanów

SKALA 1 : 500

OZNACZENIA:

- \varnothing DN63/40 Projektowana przebudowa gazociągu z rur PE100RCSDR11 Ø63/Ø40
- \varnothing DN315 Projektowana wg. odrębnego sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø315
- \varnothing DN250 Projektowana wg. odrębnego sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø250
- \varnothing DN200 Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 Ø200

LEGENDA:

- WB-01 - Projektowany wylot boczny
- K-00 - Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø3000/2500
- D-00 - Oznaczenie projektowanej studni żelbetowej Ø1200 /tworzywowej Ø425
- SP-00 - Oznaczenie projektowanego separatora wód deszczowych
- W-00 - Oznaczenie projektowanego wpustu ulicznego
- PG-01 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø63x5,8 z istniejącym gazociągami
- PG-02 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø63x5,8 z istniejącym gazociągami
- PG-03 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø40x3,7 z istniejącym gazociągami
- PG-04 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø40x3,7 z istniejącym gazociągami
- PG-05 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø63x5,8 z istniejącym gazociągami
- PG-06 - Miejsce połączenia projektowanego odcinka gazociągu z rur PE 100SDR11RC Ø63x5,8 z istniejącym gazociągami
- UG-01 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <15°
- UG-02 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <3°
- UG-03 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <9°
- UG-04 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <22°
- UG-05 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <22°
- UG-06 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø63x5,8 <15°
- UG-07 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø40x3,7 <29°
- UG-08 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø40x3,7 <18°
- UG-09 - Ugietcie rury PE100 SDR11RC Ø40x3,7 <16°

INWESTOR:	Gmina Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8	Projektant:	mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Ce 4/91 w specjalności Instalacyjno - Inżynieryjne w zakresie sieci	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2015
ZADANIE:	ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO DŁUGOŚCI 1428,17M ZŁOŻONEGO Z DWÓCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH -- DG NR 121313W CIECHANÓW W KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA) -- DG NR 121345 UL. WIEJSKA W KARGOSZYN, GMINA CIECHANÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM	Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności Instalacyjno - Inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA: 1: 500
PRZEDEMIOT OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU W DRODZE GMINNEJ CIECHANÓW KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA) GMINA CIECHANÓW			NUMER RYSUNKU: 1
NAZWA RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Działek			

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenie planowej działki	G6640:1084.2015	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej ulicy	40/202.2	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej drogi	40/202.200/5	Gmina Ciechanów	02/02/2015
Oznaczenie planowej stacji	1.500/7	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015
Oznaczenie planowej studni	K0202/86	Kargoszyn	02/02/2015

ZESTAWIENIE ODCINKÓW PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU					
PG-01 - UG-01	0,50 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-01 - UG-02	16,00 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-02 - UG-03	9,00 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-03 - UG-04	16,00 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-04 - UG-05	3,00 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-05 - UG-06	2,50 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
UG-06 - PG-02	2,50 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
PG-05 - PG-06	17,00 m	PE100RC SDR11	Ø63x5,8		
Razem:	66,50 m				
PG-03 - UG-07	0,50 m	PE100RC SDR11	Ø40x3,7		
UG-07 - UG-08	7,00 m	PE100RC SDR11	Ø40x3,7		
UG-08 - UG-09	2,50 m	PE100RC SDR11	Ø40x3,7		
UG-09 - POG-04	1,00 m	PE100RC SDR11	Ø40x3,7		
Razem:	11,00 m				
Ogółem:	77,50 m				

Zakład Projektowy
Inż. Wiesław Narodziński

2015-07-02

P. Kloc, 2015, 2015

STRONISIA, CIECHANÓW