

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewn. w m. Grędzice, ul. Ogrodowa.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej, Grędzice, ul. Ogrodowa						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej) w km 0+003,80 - 0+222,75 (222,75-3,80)*4,00	m ²		
				m ²	875,80	
					RAZEM	875,80
2						
NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3						
2	KNR 2-31 d.2 1002-07	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm ³ /m ² (222,75-3,80)*4,00	m ²		
				m ²	875,800	
					RAZEM	875,800
3	KNR 2-31 d.2 1002-06	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ² (222,75-3,80)*4,00	m ²		
				m ²	875,800	
					RAZEM	875,800
4	KNR 2-31 d.2 1002-05	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (222,75-3,80)*4,00	m ²		
				m ²	875,800	
					RAZEM	875,800

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewn. w m. Gędzice, ul. Ogrodowa.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej, Gędzice, ul. Ogrodowa						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej)	m ²	875,80		
2	NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3					
2 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm ³ /m ²	m ²	875,800		
3 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ²	m ²	875,800		
4 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	875,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: