

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G 121314W, w m. Kargoszyn, ul. Modrzewiowa.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej - Kargoszyn, ul. Modrzewiowa						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej) w km 0+000,00 - 0+237,30 237,30*5,00	m ²		
				m ²	1 186,50	
					RAZEM	1 186,50
2						
NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3						
2	KNR 2-31 d.2 1002-07	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm ³ /m ² 237,30*5,00	m ²		
				m ²	1 186,500	
					RAZEM	1 186,500
3	KNR 2-31 d.2 1002-06	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ² 237,30*5,00	m ²		
				m ²	1 186,500	
					RAZEM	1 186,500
4	KNR 2-31 d.2 1002-05	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 237,30*5,00	m ²		
				m ²	1 186,500	
					RAZEM	1 186,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G 121314W, w m. Kargoszyn, ul. Modrzewiowa.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej - Kargoszyn, ul. Modrzewiowa						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej)	m ²	1 186,50		
d.1						
2		NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3				
2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm ³ /m ²	m ²	1 186,500		
d.2						
3	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm ³ /m ²	m ²	1 186,500		
d.2						
4	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	1 186,500		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: