

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G 121313W, w m. Kargoszyn, ul. Świerkowa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej - Kargoszyn, ul. Świerkowa</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej) _ w km 0+000,00 - 0+287,01 287,01*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 148,04	
					RAZEM	1 148,04
<b>2</b>			<b>NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3</b>			
2 d.2	KNR 2-31 1002-07	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 287,01*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 148,040	
					RAZEM	1 148,040
3 d.2	KNR 2-31 1002-06	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 287,01*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 148,040	
					RAZEM	1 148,040
4 d.2	KNR 2-31 1002-05	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 287,01*4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 148,040	
					RAZEM	1 148,040

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G 121313W, w m. Kargoszyn, ul. Świerkowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej - Kargoszyn, ul. Świerkowa</b>						
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej)	m <sup>2</sup>	1 148,04		
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3</b>					
2 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 148,040		
3 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 148,040		
4 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 148,040		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: