

## KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki - Rutki Głowice

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki - Rutki Głowice</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,999		
d.1						
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 095,90		
d.1						
3	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P 50/70 KR-2-0/12,8 z wbudowaniem mechanicznym	t	307,19		
d.1						
<b>2</b>						
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
4	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 996,00		
d.2						
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70 KR-1-2-0/12,8 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	3 996,00		
d.2						
<b>3</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1 498,50		
d.3						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: