

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OŚWIETLENIE GASKI UL. PARTYZANTÓW					
1		LINIA KABLOWA UL PARTYZANTÓW			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 388*0.4*0.9	m ³ m ³	 139.680	 RAZEM 139.680
2	KNNR 5 d.1 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV Krotność = 2 2	m ³ m ³	 2.000	 RAZEM 2.000
3	KNNR 5 d.1 0723-01	Przevierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 20	m m	 20.000	 RAZEM 20.000
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 388	m m	 388.000	 RAZEM 388.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 221	m m	 221.000	 RAZEM 221.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 167	m m	 167.000	 RAZEM 167.000
7	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 241	m m	 241.000	 RAZEM 241.000
8	KNNR 5 d.1 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Krotność = 22 2	m m	 2.000	 RAZEM 2.000
9	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 388*0.4*0.7	m ³ m ³	 108.640	 RAZEM 108.640
10	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 22	szt. szt.	 22.000	 RAZEM 22.000
2		SŁUPY I OPRAWY			
11	KNNR 5 d.2 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 11	szt. szt.	 11.000	 RAZEM 11.000
12	KNNR 5 d.2 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 11	szt. szt.	 11.000	 RAZEM 11.000
13	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 11	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 11.000	 RAZEM 11.000
14	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 11	szt. szt.	 11.000	 RAZEM 11.000
3		UZIEMIENIE			
15	KNNR 5 d.3 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 388	m m	 388.000	 RAZEM 388.000
16	KNNR 5 d.3 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 6	m m	 6.000	 RAZEM 6.000
4		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
17	d.4	Obsługa geodezyjna	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000



mgr inż. Jacek Kiński

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. uprawnień: MAZ/0256/PBE/15